

大仁科技大學 招標規格表

申請單位：總務處營繕事務組

申請項目及數量：電梯控制系統 1式

項 目 規 格				本校填寫
項次	項目	規格	佐證文件 頁次	是否符合 規格
1	OTIS T-TIARA 控制系統(含安川變頻器)	308V/20KW/50A/1600KG*10S*90MPM		是 ☐ 否 ☐
2	車廂操作盤	髮紋不銹鋼操作面板及按壓式按鈕含開關門及延長關門功能		是 ☐ 否 ☐
3	車廂無障礙主操作盤	髮紋不銹鋼操作面板及按壓式按鈕含開關門及延長關門功能		是 ☐ 否 ☐
4	乘場操作盤	髮紋不銹鋼操作面板及按壓式按鈕含開關門及延長關門功能		是 ☐ 否 ☐
5	紅外線門保護光幕	AC110V/32對光點交叉/偵測距離4米		是 ☐ 否 ☐
6	扁平式運行電纜(45.5米)	傳輸控制系統中實際電力與信號(內含CCTV 同軸電纜組合)		是 ☐ 否 ☐
7	回歸開關(PKS)	召回電梯於1樓關閉使用		是 ☐ 否 ☐
8	上下極限開關	上下行頂底樓偵測用		是 ☐ 否 ☐
9	停樓偵測光電開關	每樓層停靠水平基準用		是 ☐ 否 ☐

10	載重開關	車廂內部載重量偵測		是 ☐ 否 ☐
11	固定電纜及電氣組件	每層樓層信號傳輸用(10停)		是 ☐ 否 ☐
12	單局對講機(含母機)	緊急對外聯絡用		是 ☐ 否 ☐
13	電纜夾	運行電纜用		是 ☐ 否 ☐
14	控制盤五金雜項	配線配管		是 ☐ 否 ☐
15	機坑開關組	進入機坑關閉電梯用		是 ☐ 否 ☐
16	車廂頂控制箱	車廂與控制盤信號中繼配電箱		是 ☐ 否 ☐
17	廢棄物清運	拆卸廢料及裝箱		是 ☐ 否 ☐
18	安裝及測試	安裝試車費用		是 ☐ 否 ☐

注意事項（如廠商需配合之服務）：

1. 投標廠商需檢附型錄，並標示註明與本表對應之項次，供審標與驗收用。（若為原文產品型錄亦請提供中文產品型錄或說明書。）
2. 提供裝機、測試與操作教學。
3. 安裝地點由校方指定。學校僅提供一次側的水源與電源、其餘由承包廠商自行配水電至學校（申請單位）購置之機器位置。
4. 驗收合格後，完全保固 1 年。
5. 規格如不清楚以校方解釋為準。
6. 得標廠商需於簽約後 70（日曆天）內完成交貨。